

令和6年5月17日

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

施設部整備課

工事名 京都大学(南部)稲盛財団記念館1階多目的室改修工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質問事項	回答
1	特-01	石綿調査について、建物の竣工が2008年の為、既設使用の建材は石綿含有無しと考えて宜しいでしょうか？	既設使用の建材は石綿含有無しとしてください。
2	特-01	埋設配管・配線及び鉄筋探査の項目で、探査機にて全面調査とありますが天井下地用のアンカー打設箇所(ポイント)の探査と考えて宜しいでしょうか？	天井下地用のアンカー打設箇所(ポイント)の探査としてください。
3	A-04	天井伏せ図について、廊下1 アルミパネル(切り板 t3.0) 一時撤去及び復旧とありますが、既設の取付状況、下地、切り板の大きさ等をご指示ください。	アルミパネル(607*2290 t=3.0)はLGS天井下地にビスで固定されています。
4	A-03	WT-1遮音耐火間仕切りの設置について、㊤通りのサッシ取り合い部の収まり詳細図をご指示ください。	別図1をご確認ください。
5	A-05	下がり天井詳細図、耐火仕様遮音間仕切り部は木下地・鼻先の枠等は撤去し復旧と考えて宜しいでしょうか？	下がり天井詳細図、耐火仕様遮音間仕切り部は木下地・鼻先の枠等は撤去し復旧としてください。
6	A-05	OAフロア詳細図、新設間仕切り設置部周囲のOAフロアですが使用箇所+周囲1枚新設とありますが再利用できるフロアパネルは再利用と考えて宜しいでしょうか？	フロアパネルの再利用は見込んでおりません。
7	A-04	天井伏せ図について、設備開口の詳細(寸法と箇所)をご指示ください。	設備開口はありませんので、天井点検口開口補強のみ見込んでください。
8	A-05	サインについて、スプライン脱着式とありますが廃盤になっているようです、マグネット取外し式アクリル板の加工品で対応でよろしいでしょうか？	マグネット取外し式アクリル板の加工品に変更します。
9	特-02 A-05	A-05詳細図の下り天井のシナベニア t=5.5底目地とあります。特-02 6内装改修工事の製材で下り天井化粧板ウエンジ 5.5mm厚とあります。ウエンジと考えてよろしいでしょうか？	天然木練付合板 t=5.5 (突板 ウエンジ t=0.2) とします。
10	A-04	改修前天井伏せ図 廊下①のアルミパネル(切板 t=3.0) 一時撤去・復旧とありますが、再利用可能な材料でしょうか？	再利用可能です。

*別図データは本日(令和6年5月17日)に競争入札参加者に対し、電子メールにて送付する。