令和7年3月18日

質　疑　回　答　書　（設計図書）

京都大学施設部

工事名称　「京都大学（中央他）高等研究院本館等空調設備改修工事」
標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	現場説明書　5枚のうち2号	【⑽週休2日工事の実施について】本工事は通期の週休2日促進工事とありますが、月ごとの週休2日については記述がありません。工期全体で週休2日が確保できていれば繁忙な月は週休2日がクリア出来ていなくても減額対象とはならないと考えて宜しいでしょうか。	宜しい。
2	－	既設冷媒管の配管洗浄は第二臨床研究棟以外の記載の無い棟は不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は、既設空調機メーカーが各建物で異なる為、配管洗浄が必要な系統のご指示をお願いします。	第二臨床研究棟の既設機器冷媒がR22の系統のみ配管洗浄を行ってください。
3	－	集中リモコンの記載が有りませんが不要と考えてよろしいでしょうか。また、既設空調機メーカーと新設でスペックされている空調機メーカーが異なる為、既設集中リモコンへの接続は無いものと考えてよろしいでしょうか。必要な場合は既設集中リモコンの仕様・品番と配線図。または、新設集中リモコンの仕様及び集中リモコン設置位置と配線ルートのご指示をお願いします。	宜しい。
4	－	既設空調機撤去に伴う、既設集中リモコンの再設定作業は、記載が無い為不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は既設集中リモコンの仕様・品番と集中リモコンの系統が分かる資料のご提示をお願いします。	宜しい。
5	84枚の内69号 ～ 84枚の内72号	電気設備機器表にスプリンクラーヘッドの取外し再取付の記載が有りますが、取外したヘッドの再利用が出来ません。ヘッドの更新が必要と考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	宜しい。